

SW1

ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE, OBUDOWA
PIONÓW WENTYLACYJNYCH

– 1X PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA DFH2
GR.15 MM,
– PROFIL STALOWY ZIMNOGIĘTY OCYNKOWANY
CW100, POMIĘDZY PROFILAMI UKŁADANE
MATY Z WEŁNY MINERALNEJ GR.5 CM,
– 1X PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA DFH2
GR.15 MM

SW2

ŚCIANY WEWNĘTRZNE MUROWANE

– GLAZURA W KOLORZE BIAŁYM DO WYS.
POMIESZCZENIA
– POWYŻEJ TYNK CEM-WAP, MALOWANY
FARBAMI LATEKSOWYMI W KOLORZE BIAŁYM,
– BŁOCKI WAPIENNO-PIASKOWE GR.12CM
NA ZAPRAWIE CIENKOSPÓJNOWEJ,
– GLAZURA W KOLORZE BIAŁYM DO WYS.
POMIESZCZENIA (2,7M)
– POWYŻEJ TYNK CEM-WAP, MALOWANY
FARBAMI LATEKSOWYMI W KOLORZE BIAŁYM,



SW3

ŚCIANY SYSTEMOWE KABIN

– PŁYTA HLP GR. 10 mm W OKUCIACH ZE
STALI NIERDZEWNEJ WYS. 1850 mm

P1

STROP MIĘDZIPIĘTROWY PROJEKTOWANY
– PŁYTKI GRESOWE WYM. 40X40 CM
PÓŁMATOWE
– ZAPRAWA KLEJOWA WODOODPORNĄ
– FOLIA W PŁYNIE
– STROP ŻELBETOWY GĘSTOŻEBROWY NA
KONSTRUKCJI SŁUPOWO-RYGLOWEJ
– SUFIT PODWIESZANY PŁYTA
GIPSOWO-KARTONOWA DFH2 GR. 15 MM

PRZEKRÓJ A₂–A₂PRZEKRÓJ B₂–B₂

OZNACZENIA

- ściany istniejące do zachowania
- ściany istniejące do wyburzenia
- ściany działowe projektowane
- granica opracowania

<div><div></div><div>ARCHITEKTURA I INSTALACJE arch. Justyna Bernat-Lagoda ul.H. Pobożnego 10/13, 70-508 Szczecin biuro@lagoda.pl tel. +48 603 777 337</div></div>	
PROJEKTANT (AUTOR PROJEKTU) mgr inż. arch. JUSTYNA BERNAT-LAGODA specjalność: architektoniczna upr. proj. nr 14/ZPOIA/OKK/2012	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. AGNIESZKA MAŁAGOCKA specjalność: architektoniczna upr. proj. nr 17/97	
PROJEKTANT mgr inż. DOROTA SUKIENNIK specjalność: konstrukcyjno-budowlana upr. proj. nr 8/Sz/99/2000	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. MIROSŁAW SYPEK specjalność: konstrukcyjno-budowlana upr. proj. nr 206/Sz/2002	
TYTUŁ PROJEKTU PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. KLONOWICA 5 WRAZ Z BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ	
ADRES INWESTYCJI ul. Klonowica 5 71-241 Szczecin dz. nr 1/15, obręb 2058	
INWESTOR TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE Sp. z o.o. ul.Klonowica 5, 71-241 Szczecin	
BRANŻA ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA	
TYTUŁ RYSUNKU PRZEKROJE A2, B2 I PIĘTRO stan projektowany	FAZA Projekt wykonawczy
SKALA 1:50	DATA Luty 2018r.
NR RYS. 8	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE: projekt ten jest chroniony zgodnie z art. 1 i 11 ust. 1 ustawy o prawie autorskim z dnia 4.11.1994r.	