



PRZEKRÓJ A<sub>1</sub>–A<sub>1</sub>



- SW1** ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE, OBUDOWA PIONÓW WENTYLACYJNYCH
- 1X PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA DFH2 GR.15 MM.
  - PROFIL STALOWY ZIMNOGIĘTY OCYNKOWANY CW100, POMIĘDZY PROFILAMI UKŁADANE MATY Z WEŁNY MINERALNEJ GR.5 CM.
  - 1X PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA DFH2 GR.15 MM.
- SW2** ŚCIANY WEWNĘTRZNE MUROWANE
- GLAZURA W KOLORZE BIAŁYM DO WYS. POMIESZCZENIA
  - POWYŻEJ TYNK CEM–WAP, MALOWANY FARBAMI LATEKSOWYMI W KOLORZE BIAŁYM,
  - BŁOCZKI WAPIENNO–PIASKOWE GR.12CM NA ZAPRAWIE CIENKOSPÓJNOWEJ.
  - GLAZURA W KOLORZE BIAŁYM DO WYS. POMIESZCZENIA (2,7M)
  - POWYŻEJ TYNK CEM–WAP, MALOWANY FARBAMI LATEKSOWYMI W KOLORZE BIAŁYM,
- SW3** ŚCIANY SYSTEMOWE KABIN
- PŁYTA HLP GR. 10 mm W OKUCIACH ZE STALI NIERDZEWNEJ WYS. 1850 mm
- P1** STROP MIĘDZYPIĘTROWY PROJEKTOWANY
- PŁYTKI GRESOWE WYM. 40X40 CM PÓŁMATOWE
  - ZAPRAWA KLEJOWA WODOODPORNĄ
  - FOLIA W PŁYTNIE
  - STROP ŻELBETOWY GĘSTOŻEBROWY NA KONSTRUKCJI SŁUPOWO–RYGŁOWEJ
  - SUFIT PODWIESZANY PŁYTA GIPSOWO–KARTONOWA DFH2 GR. 15 MM

PRZEKRÓJ B<sub>1</sub>–B<sub>1</sub>



OZNACZENIA

- ściany istniejące do zachowania
- ściany istniejące do wyburzenia
- ściany działowe projektowane
- granica opracowania

<div><div></div><div>ARCHITEKTURA I INSTALACJE arch. Justyna Bernat-Lagoda ul.H. Pobożnego 10/13, 70-508 Szczecin biuro@lagoda.pl tel. +48 603 777 337</div></div>	
PROJEKTANT (AUTOR PROJEKTU) mgr inż. arch. JUSTYNA BERNAT-LAGODA specjalność: architektoniczna upr. proj. nr 14/ZPOIA/OKK/2012	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. AGNIESZKA MALAGOCKA specjalność: architektoniczna upr. proj. nr 17/97	
PROJEKTANT mgr inż. DOROTA SUKIENNIK specjalność: konstrukcyjno-budowlana upr. proj. nr 8/Sz/99/2000	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. MIROSLAW SYPEK specjalność: konstrukcyjno-budowlana upr. proj. nr 206/Sz/2002	
TYTUŁ PROJEKTU PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. KLONOWICA 5 WRAZ Z BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ	
ADRES INWESTYCJI ul. Klonowica 5 71-241 Szczecin dz. nr 1/15, obręb 2058	
INWESTOR TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE Sp. z o.o. ul.Klonowica 5, 71–241 Szczecin	
BRANŻA ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA	
TYTUŁ RYSUNKU PRZEKROJE A1, B1 I PIĘTRO stan projektowany	FAZA Projekt wykonawczy
SKALA 1:50	DATA Luty 2018r.
NR RYS. 7	
<small>PRZEKROJE AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE: projekt ten jest własnością Agnieszki Lagody z art. 17 ust. 1 ustawy o prawie autorskim z dnia 4.05.1984r.</small>	